

# 崇明区体育场球场施工施工方案

生成日期: 2025-10-24

网球场施工，经常会选用丙烯酸、硅PU这两种材料，但是因为丙烯酸的性价比更高，所以我们就来谈谈如果使用丙烯酸材料施工网球场地面，丙烯酸网球场施工工艺是什么？

## 丙烯酸网球场施工步骤

施工流程如下：

基础工作：何为基础，基础就是将原有地面用稀释后的盐酸清洗干净。

底漆平涂：按照图纸施工要求混合原材料，均匀的铺上一层即可，一层涂完之后若是感觉有的地方不够平整，甚至有些松垮垮，那样在涂一两遍就好了。

缝隙处理：此步在处理上要相当精细化，首先要将缝隙内的灰尘杂物清理，而后再用材料补平，保证不会有凸起的点。

地面检查：丙烯酸篮球场不能少的一步，尤其是在破损处理上，不论是凸起还是凹陷只要不超过三毫米就合格了。

涂层施工：同样需要两次完成，根据天气情况，将砂兑水后在保证没有前一次刮涂痕迹的状态下进行两次刮涂，待完全固化即可。

纹理层：在涂层这一步施工无误后，将所需的面涂材料和砂混合加适量的水不停搅拌，要注意的是配比时一定要谨慎。

面层及划线：终面层的处理根据需要加水滚涂一次便可，记得要时刻注意材料搅拌后的浓稠度，不然色差会达不到理想的状态，而后就是根据标准工具定位划线就完成所有工序了。

球场施工上海双步专业团队。崇明区体育场球场施工施工方案

## 沥青基础硬地网球场施工工艺

### 沥青基础要求

1、排水：整个球场应有5%的排水坡度，排水方向平行于中网方向一边排水。2、平整度：用3m直尺任一方向两点间高差不超过3mm，沥青基础密实度一定要够达到。3、养护：沥青地面须稳定10天以上，用高压水清洗表面。4、试水：对球场试水，测试场地平整度，在凹陷积水超过3mm处用粉笔做记号，不可使用蜡笔或油性笔，以免污染沥青地面。

## 硬地丙烯酸涂料施工工艺

1、修补平整：用水性水性沥青底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后在上述粉笔记号处修补。一次修补不能超过2mm厚，如需较厚的修补，可使用AONAC混凝土粘合剂的修补材料修补。2、填充层：用水性水性沥青底料兑水掺石英砂（60~80目）充分搅拌后用橡胶刮耙刮涂两遍，增加球场强度。

### 崇明区体育场球场施工施工方案篮球场施工注意事项。

水泥地面：水泥地面的篮球场现今还是比较常见的，在县市一级的城市农村里的许多学校，篮球场都是用水泥来做地面的。记得我从小学到高中的篮球场都是水泥地面。水泥地面的篮球场优点是它的地面要比土质地面的平整和不易破坏，受天气影响较小，相对是比较耐用的。但其缺点是地面比较硬，弹性不好，运动期间很容易使跌到的运动员受到较严重的擦伤或者震伤等。柏油地面：当前的许多中小型城市里的学校，有许多篮球场用地用的是柏油地面，这样看上去干净整洁，而且地面有一定的弹性，使得运动员在跌倒时不会受到较大的伤害。但是这样的地面在夏天温度较高时基本上不能使用了，因为沥青会被炎热的阳光烘烤软了，篮球撞击在上面都会粘上许多柏油，而人踩在上面也会粘些柏油。所以现今在有许多室外篮球场馆也不再使用柏油来做地面，出现在室内篮球运动场馆的还是有一些的。

接下来我们重点介绍一下塑胶球场，塑胶球场分两种一种是硅pu球场还有一种是丙烯酸球场，硅pu球场相对来说比丙烯酸球场效果会好很多，所以我们解析一下硅pu球场的一些特点：1、专业性：上硬下弹的性能，是为健康运动而设计的专业结构。球场的建设其中一个重要目的是，是为了运动提供专业、安全、健康的运动

竞技条件，富有硬性特质的场地才能带来专业的运动质感；2、环保性：硅PU成为市场一致公认的健康型专业弹性球场材料，有赖于在研发时充分考虑到材料的卫生环保性能，以《国家室内装饰装修材料有害物质限量GB18581》为检验标准，弹性层、加强层为单组份有机硅改性聚氨酯，吸水固化，不会残留有害的化学成分；面层为水性材料，公认的卫生环保。室外网球场施工工艺。

高性价比的丙烯酸面层篮球场有一定的经济实力了，那么不满足于朴素的水泥地篮球场，又不想在这上面花太多钱，那么可以考虑丙烯酸材质的篮球场，丙烯酸材质篮球场室内室外都可以使用。丙烯酸可以理解为水性液体涂料，通过一层层刮涂施工于水泥地面上，施工完成后色彩鲜艳、平整性也很好，使用寿命也比较久，一般五年以上没问题。当然缺点也是有的，就是没有弹性，但是看着真的很漂亮，一点都不低端。丙烯酸可以说非常富有性价比，包工包料做的话，一平方50-60元就可以搞定，如果想省钱的话，甚至还可以买材料自己施工，材料费\*需十几元钱。那么一个200多平方米的场地做下来，确实也花不了多少钱。包工包料做的话，1万元左右即可，买材料更是2000多元就够了。硅PU材料厂家，网球场施工，篮球场施工。崇明区体育场球场施工施工方案

硅PU篮球场施工厂家，硅PU材料厂家。崇明区体育场球场施工施工方案

在很多学校和企业的室外篮球场经常能见到光亮的硅PU球场，硅PU材料近年来在体育运动场地得到广泛应用，它具有安全环保、耐候性，适应不同气候环境。下面上海双步实业为你分享专业硅PU篮球场施工过程。

1. 首先第一步是基础处理：专业硅PU篮球场施工的基础地基要求平整度好，无裂缝、无脱皮的情况，沥青作为地基是比较好的，如果不是沥青在水泥地基的面上再做一道底漆处理就可以了，在经过20天以上的时间风干，确保地面光滑就可以了。

2. 弹性层和面层的施工处理：地基确保没问题后就开始整理弹性层了，我们平常的运动保护很多程度上是弹性层起的作用。弹性层铺好后即将进入面层施工，面层的材料为双组份水性材料，一方面是容易和水稀释融合，另外就是材料的安全环保性强。面层的处理方面篮球场分三道喷涂，这样更利于均匀和稀释。

3. 然后就是划线了，一个合格的篮球场划线的尺寸是要求非常精细的，中线、三分线、二分线、边线等需要划的线比较多，先用美纹纸贴好再进行喷涂划线。

以上是专业硅PU篮球场施工的步骤，要施工效果好，施工的细节处理尤为重要，而选用像上海双步实业可靠的施工单位更是尤为重要。

崇明区体育场球场施工施工方案

上海双步实业有限公司发展规模团队不断壮大，现有一支专业技术团队，各种专业设备齐全。专业的团队大多数员工都有多年工作经验，熟悉行业专业知识技能，致力于发展双步的品牌。我公司拥有强大的技术实力，多年来一直专注于体育场地设施工程，照明工程，电力设备安装（除承装、承修、承试电力设施），安全防范工程，绿化工程，建筑防水工程，钢结构工程，体育场馆设备安装，水电安装，计算机软硬件开发、销售，计

算机系统集成，橡胶制品、文体用品、体育设备、体育器材、五金制品、建材、日用百货的销售，人工草加工、制作、销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】的发展和创新，打造高指标产品和服务。上海双步实业有限公司主营业务涵盖塑胶跑道，运动木地板，球场施工PVC运动地板，坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。